

Praxisbericht Hildesheim

Lkw-Stellplatz Zentrallager Lidl.



Geplant, geholfen, gelöst. Alles gemeinsam. Zum Ende der Gewährleistungsfrist wurden auf dem Lkw-Stellplatz, der zur Anlieferung im Zentrallager von Lidl in Hildesheim dient, Mängel an den Asphaltnähten und in Teilen der Oberfläche festgestellt. Ziel war es, die offenen Nähte und Risse in der Asphaltdecke unter laufendem Betrieb schnell zu verschließen. Zudem sollte die Lösung der hohen Beanspruchung durch den Lkw-Verkehr standhalten und eine Gewährleistungssicherheit bieten. Die Anforderungen aus der Aufgabenstellung heraus legten es den Verantwortlichen der Baustelle nahe **Triflex Asphalt Repro 3K thix** einzusetzen.

IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX ASPHALT REPRO 3K THIX

- Kein Großgerät erforderlich
- Schnelle Verkehrsfreigabe nach Beendigung der Arbeiten
- Haftung an Asphalt
- Keine kapillare Wasseraufnahme (wasserdicht)
- Hochbelastbar, auch für Schwerlasttransporte
- Sehr gute Griffigkeit der Oberfläche
- Verarbeitung mit eigenen Mitarbeitern
- Unabhängig von Nachunternehmern
- Dauerhafte Lösung

Die Anforderungen an die Sanierung im Überblick:

- Verarbeitung unter laufendem Betrieb
- Verarbeitung ohne Großgerät und mit eigenem Personal
- Hochbelastbar, da überwiegend LKW-Verkehr
- Gewährleistungssicherheit



Die Arbeitsschritte im Einzelnen:

Nähte

- Applikation **Triflex Asphalt Repro 3K thix (Mix 1:3)** mittels Ziehschuh



Fläche

- Abkleben der zu gereinigten Fläche
- Applikation **Triflex Asphalt Repro 3K thix (Mix 1:3)** mittels Gummischieber / Kelle
- Anschließendes Abstreuen der Fläche, um die Oberflächenrauigkeit zu erhöhen



„NACH DER FESTLEGUNG DER ZU SANIERENDEN NÄHTE/FLÄCHEN WURDE VON UNSEREN MITARBEITERN DAS TRIFLEX MATERIAL VERBAUT UND DIE MÄNGEL ERFOLGREICH BESEITIGT. EINE SCHNELLE UND EINFACHE LÖSUNG, DIE QUALITATIV HOCHWERTIG IST.“

Ulrich Hungenbach – Oberbauleiter Asphaltanierung bei der STRABAG AG, Direktion Hannover/Sachsen-Anhalt, Bereich Hannover



Objektdaten und Verarbeitung

Projekt	Sanierung Asphaltnaht Lkw-Stellplatz Zentrallager Lidl, Hildesheim
Bauherr	Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG
Ausführung	STRABAG AG, Direktion Hannover/Sachsen-Anhalt, Bereich Hannover
Fläche	300 lfm Nahtabdeckung, 45m² Fläche in drei Teilstücken
Untergrund	Asphalt
Beschichtung	Triflex Asphalt Repro 3K thix
Fertigstellung	31.03.2022

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Fon +43 7667 21505
info@triflex.at
www.triflex.at

